Numer zapytania	Z84/3/1
Tytuł zapytania	Wykonanie ekspertyzy technicznej (w tym budowlanej) istniejącego torowiska na ZPMW KWK Pniówek dla zabudowy nowej suwnicy o udźwigu Q=5t
Kupiec prowadzący:	Styrnol, Agnieszka
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Styrnol, Agnieszka
Data złożenia:	2024-04-05 09:05:25
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-04-05 09:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-04-19 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-04-17 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Wykonanie ekspertyzy technicznej (w tym budowlanej) istniejącego torowiska na ZPMW KWK Pniówek dla zabudowy nowej suwnicy o udźwigu Q=5t oraz dostosowania pracy dwóch suwnic na jednym torowisku ze wskazaniem niezbędnych zakresów wzmocnień i elementów torowiska wymagających naprawy oraz prac remontowych.

Lokalizacja: **KWK Pniówek, ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice**

Etap I:

Inwentaryzacja w oparciu o domiary in-situ oraz udostępnioną dokumentację archiwalną wraz z analizą obliczeniową stanu istniejącej konstrukcji torowiska oraz zaleceniami dla realizacji niezbędnego zakresu prac budowlanych przez
Zamawiającego.

Etap II:

Komplet opracowania który będzie zawierał:

- część opisową,
- część rysunkowa torowiska ,
- ocena stanu technicznego,
- wskazanie ewentualnych zakresów wzmocnień i elementów torowiska wymagających naprawy oraz prac remontowych,
- część obliczeniową w tym wyliczenie dla pracy dwóch suwnic na jednym torze,
- uwzględnienie uwag dotyczących pracy dwóch suwnic podwieszanych (każda o udźwigu Q-5t) na jednym torowisku,
- protokół budowlany (oświadczenie) z wykonania zabudowy nowej suwnicy,
- wykonanie ekspertyzy dla potwierdzenia możliwości pozostawienia istniejących odbojnic lub realizacji nowych,

WYMAGANIA

1. W celu złożenia oferty niezbędna jest wizja lokalna na obiekcie **(Oświadczenie w załączniku)**, by przeprowadzić wizję należy skontaktować się z panem **Arturem Oślizło** nr. tel.**+48 575 948 300**

2. Przy składaniu ofert należy wziąć pod uwagę, iż Zamawiający nie dysponuje pełną dokumentacją wykonawczą i projektową omawianego torowiska.

3. Prosimy w ofercie o podanie terminu realizacji dla wykonania zadania.

4. Termin realizacji dla zadania będzie liczony od momentu przekazania frontu robót co zostanie potwierdzone protokołem.

5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie etapowe poszczególnych zadań.

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie pozytywny odbiór robót potwierdzony protokołem dołączonym do faktury.

Oczekiwany termin realizacji: **28.06.2024 r.**

Miejsce dostawy: **siedziba JZR "Dźwigi" Sp. z o.o., Al. Ludwika Piechoczka 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**

Szczegółowych informacji udziela pan **Artur Oślizło** nr **tel. +48 575 948 300**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	OŚWIADCZENIE.pdf
2.	Ogólne Warunki Zamówień.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącego torowiska na ZPMW KWK Pniówek dla zabudowy nowej suwnicy o udźwigu Q=5t		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba JZR "Dźwigi" Sp. z o.o. , Al. Ludiwka Piechoczka 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
3.	Termin realizacji: 28.06.2024 r.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie