

|   |   |
|---|---|
| Numer zapytania                             | Z226/3/1  |
| Tytuł zapytania                             | Wykonanie prac związanych z czyszczeniem, malowaniem, naprawą spoin oraz skorodowanych miejsc po zewnętrznej stronie suwnicy pomostowej zabudowanej w ZPMW KWK "Pniówek". |
| Kupiec prowadzący:                          | Styrnoł, Agnieszka  |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Styrnoł, Agnieszka  |
| Data złożenia:                              | 2025-01-14 07:58:05   |
| Waluta:                                     | PLN   |

#### TERMINY W ZAPYTANIU

|  |                     |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-01-14 08:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-01-23 10:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2025-01-20 14:00:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

Treść zapytania

Zapraszamy do składania oferty, na **Wykonanie prac związanych z czyszczeniem, malowaniem, naprawą spoin oraz skorodowanych miejsc po zewnętrznej stronie suwnicy pomostowej zabudowanej w ZPMW KWK "Pniówek".**

**Zakres prac obejmował będzie:**

- wykonanie napraw konstrukcji, spoin wskazanych przez Zamawiającego (dokumentacja naprawy) oraz w sprawozdaniu wykonanym przez laboratorium UDT,
- wykonanie dodatkowych prac spawalniczych po ustaleniu z Zamawiającym ( np. uchwyty pod motoreduktory, kable itp.),
- mycie suwnicy myjką wysokociśnieniową 500 BAR,
- malowanie farbą podkładowa - farba epoksydowa - 2 warstwy grubość każdej warstwy 120 µm,
- warstwa nawierzchniowa farba poliuretanowa, grubość warstwy 60 µm RAL1007,

**Planowany termin realizacji prac zostanie wskazany przez Zamawiającego w terminie od 03.02.2025 r. do 14.03.2025 r. z tygodniowym wyprzedzeniem drogą e-mailową. Prace związane z malowaniem suwnicy należy wykonać w wyznaczonym terminie przez jeden weekend licząc od drugiej zmiany w piątek do końca drugiej zmiany w niedzielę ze względu na warunki użytkowania suwnicy.**

**Po wykonaniu prac naprawczych spoin, Zamawiający potwierdzi poprawność wykonania prac pozytywnym protokołem lub sprawozdaniem z badań :**

- badanie wizualne położonych spoin - VT -100% wg PN-EN ISO 17637, poziom akceptacji B wg PN- EN ISO 5817,
- badania penetracyjne PT-100% WG PN-EN ISO 3452, poziom akceptacji 2x wg PN-EN ISO 23277 lub badania magnetyczno-proszkowe MT-100% wg PN-EN ISO9934, poziom akceptacji 2x wg PN-ENISO 23278.

**Badania powinny zostać wykonane przez laboratorium UDT lub inny zakład posiadający odpowiednie uprawnienia do badań spoin.**

**Po uzyskaniu zgody Zamawiającego potwierdzonej pozytywnym protokołem z badań spoin, można przystąpić do drugiego etapu prac związanego z malowaniem suwnicy.**

**Kwalifikacje i uprawnienia wymagane od Wykonawcy:**

- Wykonawca winien przedstawić pozytywne referencje z wykonania prac budowlanych na obiektach kopalnianych w budynkach podstawowych na kwotę co najmniej 50 000,00 zł w ostatnich 3 latach,
- Na poszczególnych zmianach roboczych nadzór nad pracownikami będzie sprawowała osoba dozoru Zamawiającego,
- W czasie pracy pracownicy Wykonawcy powinni być w kontakcie ze sztygarem zmianowym odpowiedzialnym za zmianę, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zagrożeń powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie osobę dozoru,
- Po zakończeniu pracy pracownicy Wykonawcy zgłaszają osobie dozoru ruchu Zamawiającego opuszczenie stanowisk prac,
- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami technicznymi i ludzkimi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany zakres na okres 24 miesięcy licząc od daty końcowej odbioru całości prac.**

**WYMAGANIA**

**1. W celu złożenia oferty niezbędna jest wizja lokalna na obiekcie, którego dotyczą poszczególne zadania. Oświadczenie o wizji lokalnej dołączono w załącznikach.**

**2. Termin realizacji dla zadania będzie liczony od momentu przekazania frontu robót co zostanie potwierdzone protokołem.**

**3. Podstawą do wystawienia faktury będzie pozytywny odbiór robót potwierdzony protokołem dołączonym do faktury. Zamawiający dopuszcza fakturowanie etapowe po zakończeniu prac.**

**Prace będą wykonywane w ZPMW KWK "Pniówek", ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice.**

**Szczegółowych informacji udziela pan Artur Oślizło nr tel. +48 575 948 300**

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty  |
|-----|--|
| 1.  | Oświadczenie o wizji lokalnej.pdf                  |
| 2.  | _Ogólne Warunki Zamówień_.pdf                      |
| 3.  | Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt   | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|---|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1.  | Wykonanie prac związanych z czyszczeniem, malowaniem, naprawą spoin oraz skorodowanych miejsc po zewnętrznej stronie suwnicy pomostowej zabudowanej w ZPMW KWK "Pniówek". |                    | 1     | usługa          | Pozostałe          |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena      | 1    | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium  |
|-----|--|
| 1.  | Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przesłanej na adres mailowy faktura@jzr-dzwigi.pl  |
| 2.  | Planowany termin realizacji prac zostanie wskazany przez Zamawiającego w terminie od 03.02.2025 r. do 14.03.2025 r. z tygodniowym wyprzedzeniem drogą e-mailową.   |
| 3.  | Prace związane z malowaniem suwnicy należy wykonać w wyznaczonym terminie przez jeden weekend licząc od drugiej zmiany w piątek do końca drugiej zmiany w niedzielę ze względu na warunki użytkowania suwnicy. |
| 4.  | Po wykonaniu prac naprawczych spoin, Zamawiający potwierdzi poprawność wykonania prac pozytywnym protokołem lub sprawozdaniem z badań.   |
| 5.  | W celu złożenia oferty niezbędna jest wizja lokalna na obiekcie, którego dotyczą poszczególne zadania. Oświadczenie o wizji lokalnej dołączono w załącznikach.   |
| 6.  | Wykonawca winien przedstawić pozytywne referencje z wykonania prac budowlanych na obiektach kopalnianych w budynkach podstawowych na kwotę co najmniej 50 000,00 zł w ostatnich 3 latach.                      |
| 7.  | Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.   |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp.          | Pytanie |
|--------------|---------|
| Brak pozycji |         |

## SKŁADANIE OFERT

|   |     |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |